

GÖDÖLLŐI MESÉK HÁZA ÓVODA II. SZÁMÚ ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉS

műszaki leírás kiegészítése

A kiviteli tervlapokhoz és konszignációkhoz képest nem része jelen eljárásnak, vagy módosult a feladat az alábbiakban:

- A Gépészet munkarészben:

Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak leszerelése, szerelvények leszerelése és a víz-csatorna szerelvények, berendezési tárgyak leszerelése nem feladat, árazatlan költségvetés már nem tartalmazza.

- Elektromos munkarészben:

Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése nem feladat, árazatlan költségvetés már nem tartalmazza.

- Építészet munkarészben:

- A tervben szereplő VELUX tetőbevilágító, annak tartószerkezete, tűzgátló gipszkarton burkolata, tetőn és födémen átvezetése megrendelői igénymódosulás miatt elmarad, a költségvetésből ajánlatkérő törölte.
- A pince födém alsó szigetelése nem feladat, árazatlan költségvetésből törölve.
- A tervlapokon feltüntetett, a vályogfalazat homlokzati hőszigetelése statikus és építész tervező műszaki leírásban tett javaslata alapján, csak a vályogfalazat egy részén, az északi homlokzat egy szakaszán, a téglafal hőszigetelésének vonalában, negatív sarokig bezárva készülhet. Az alaprajzon és a homlokzati rajzokon feltüntetettől eltérő műszaki tartalom valósul meg. Árazatlan költségvetésen a mennyiségi csökkenés átvezetve.
- A tervlapon a zsibongóban feltüntetett PVC helyett kerámia lapburkolat készül, az akadálymentesítéshez kapcsolódó színes vezetősávokkal. Költségvetésen átvezetve.

Fent rögzített változtatások mindegyike az ajánlati ár alapjául szolgáló árazatlan költségvetéseken átvezetésre került.